

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Obra: **Ampliação Centro de Eventos Municipal.**

Local: **Rua Antônio Dionísio Reichert.**

Município: **Sulina – Pr.**

Área: **480,00 m².**

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações visam à determinação das características dos serviços a serem executados no **Centro de Eventos Municipal**, na Rua Antônio Dionísio Reichert, município de Sulina - Paraná, com área total de **480,00 m²**, o qual será construído uma ampliação de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Empresa Executora.

A Empresa Executora, ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que:

- a)** Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas.
- b)** Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.
- c)** As ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos e outros a serem executados, ficarão a cargo da Empresa Executora, bem como a matrícula no INSS e outras taxas municipais.

A Empresa Executora deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficará a cargo exclusivo da Empresa Executora todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem como: instalações provisórias de sanitários, luz, água, placa de obra, etc.

Limpeza do Terreno

A Empresa Executora procederá à limpeza do terreno removendo qualquer detrito nela existente, inclusive destocamento, se for necessário e também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no local dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

Locação da Obra

Feita a limpeza do terreno, será procedida pela Empresa Executora à locação da obra que deverá obedecer rigorosamente às indicações do Projeto. A Empresa Executora será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento.

A Empresa Executora fará escavação manual e mecanizada necessária para a fundação.

2.0 – INFRA-ESTRUTURA

As fundações serão executadas conforme normas específicas e a resistência do solo deverá ser avaliada pela empresa executora através de sondagem na ocasião da visita técnica.

As fundações, serão em concreto armado, moldado 'in loco', com dimensões, localização e bitolas do aço, conforme projeto específico.

3.0 – SUPRA-ESTRUTURA

A supra-estrutura, composta por pilares, vigas e lajes pré-moldadas, tudo conforme especificado no projeto específico.

4.0 – ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

A estrutura metálica da cobertura será executada conforme indicado no projeto, com estrutura treliçada dimensionada de modo que suporte todas as cargas pertinentes.

A cobertura será executada com telhas de fibrocimento, ondulada e fixadas, conforme indicado no projeto.

O escoamento de águas pluviais da cobertura será feito por meio de calha e condutores. Todas as calhas serão em chapa galvanizada, devendo ser dimensionadas para que permita o perfeito escoamento das águas. Os condutores serão em tubo de PVC e todas as ligações devem ser realizadas até as instalações de águas pluviais da drenagem urbana.

6.0 – LIMPEZA DA OBRA

A limpeza final para entrega da obra, ficará por conta da empreiteira, que deve remover qualquer detrito nela existente, bem como limpeza em geral da edificação.

Sulina – Pr, 05 de Maio de 2022.