



Estado do Paraná  
*Prefeitura Municipal de*  
**SULINA**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

**MUNICÍPIO: DE SULINA / PR**

**OBRA: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL**

**DATA: 08/10/2020**

## MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

### INFORMAÇÕES GERAIS

A obra de que trata o presente memorial descritivo é relativo à Reforma do Ginásio de Esportes Municipal, localizado no prolongamento da Avenida Tapajós, no lote 202 da Gleba 05, no Município de Sulina – PR.

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, aos itens da planilha orçamentaria, bem como em restrição obediência as prescrições e exigências do Código de Obras do Município.

#### 1. ESQUADRIAS

Esquadrias de Alumínio:

As esquadrias das portas serão de vidro temperado 10 mm, nas medidas, cores e localização conforme projeto arquitetônico e orçamento em anexo. Serão instaladas incluindo-se todos os acessórios necessários, com tranca, chave e puxadores metálicos.

#### 2. RETIRADA DO PISO

O piso existente deverá ser totalmente retirado tomando-se cuidado ao executar o serviço para evitar causar danos no contra piso. Caso ocorra pequenos reparos este fica sob responsabilidade da contratada devendo ser efetuados com massa forte para o mesmo ficar sem imperfeições.

Após a retirada do piso deverá ser lixado para a retirada de todos os resíduos de cola bem como algumas saliências que persistirem estando assim em ótimas condições para a aplicação do novo piso.

#### 3. EXECUÇÃO DO PISO

Para a instalação inicialmente será aplicada uma demão de argamassa de regularização de alto desempenho, modificada com polímeros e reforçada com fibras para preenchimento de pequenas irregularidades bem como a auxiliar o recebimento do adesivo em dispersão aquosa para revestimentos vinílicos e têxteis.



O tempo para a aplicação da massa é de aproximadamente 24 a 48 horas, sendo logo em seguida já podendo ser iniciada a colocação pois a cola e aplicação do piso são executados simultaneamente. Este trabalho deverá levar de 36 a 48 horas.

Finalizada a colocação será realizada a demarcação das modalidades com fita de demarcação de alto desempenho apropriada.

O tempo estimado para a execução da obra será de 10 à 15 dias, sendo possível a utilização da quadra imediatamente.

#### **4. PINTURA**

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

A cobertura e os oitões do ginásio de esportes serão pintados com pintura com tinta à base de borracha a fim de formar uma película elástica de alta resistência que acompanha o movimento de dilatação de retração das superfícies submetidas às intempéries, atendendo à NBR 11702.

As paredes internas e externas receberão duas demãos de tinta acrílica que atenda às exigências da NBR 11702.

Todas esquadrias metálicas serão pintadas, em ambos os lados, com tinta acrílica que atenda à NBR 11702.

As cores a serem empregadas serão designadas pela equipe técnica da Prefeitura Municipal.

#### **5. LIMPEZA DA OBRA**

Cada etapa da obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não será admitindo respingos de tintas e restos de materiais. Serão aqui considerados como limpeza, os serviços de lavar, e retirada dos detritos que fiquem aderentes aos vidros e ao piso e finalmente, retirar os entulhos. Deverão ser removidos dos limites da obra toda sobra de materiais, madeira utilizada em andaimes, entulhos, etc. Não deverá ser deixado qualquer vestígio do canteiro de obras.

Proceder-se-á cuidadosa verificação final, por parte da fiscalização, dos serviços, pois a empresa vencedora deverá entregar o mesmo em condições para o uso da Administração Municipal.

---

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Civil  
Crea: PR 31879/D